




Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A
 ACA S.p.A. in House Providing - via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara



COMUNE DI CEPAGATTI
PROVINCIA DI PESCARA
 UFFICIO TECNICO A.C.A. S.p.a.

LAVORI DI DISMISSIONE FOSSA IMHOFF LOCALITA'
GIANSATE NEL COMUNE DI CEPAGATTI (PE)
CUP: D38E20001320001

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO


CME

COMMESSA N. 359/21

ELABORATO :

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Progettista



STRUCTURE_ S.R.L.
 VIA B. CROCE N.102, 65126 PESCARA - TEL/FAX (085) 69.48.25
 E-MAIL: INFO@STRUCTURE.IT - PEC: STRUCTURE_@PEC.IT

Approvazioni

Il responsabile del procedimento

Dott. Ing. Lorenzo Livello

Disegno/Revisione	Data	Autore	Pos. Archivio/File	Controllo
Elaborazione	Dicembre 2021			
Revisione n. 1	Maggio 2022			
Revisione n. 2	Febbraio 2023			
Revisione n. 3				

Questo elaborato è di proprietà della STRUCTURE_ S.r.l., pertanto non può essere riprodotto né integralmente, né parzialmente senza l'autorizzazione scritta della stessa. Il presente elaborato senza il timbro e firma del tecnico incaricato non è da ritenersi ufficiale. Qualsiasi violazione alle leggi sui diritti d'autore sarà perseguita ai sensi della vigente normativa in materia.

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
LAVORI A MISURA								
Nr. 1	C.60.05.1 (ACA) Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. Sommano cad	2,00						
						2,000	480,30	960,60
Nr. 2	C.10.10.1 (ACA) Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) Linea a gravità tra pozzetto A e B (sezione media di scavo) (*H/peso = (1,7+3)/2) Per alloggiamento stazione di sollevamento B (*lung. = (1,7+5,5)/2) (*larg. = (1,4+5,5)/2) TRATTO B-C (*larg. = (0,3+1)/2) TRATTO C-D (*larg. = (0,3+1)/2) TRATTO D-E (*larg. = (0,3+0,5)/2) Per alloggiamento stazioni di sollevamento C e D (*lung. = (1,7+3)/2) (*larg. = (1,4+3)/2) Sommano mc.		80,00	1,00	2,350			
			3,60	3,45	3,000			
			480,00	0,65	1,400			
			200,00	0,65	1,400			
			485,00	0,40	0,800			
		2,00	2,35	2,20	1,500	1.014,770	11,75	11.923,55
Nr. 3	C.10.20.1 (ACA) SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER OGNI METRO O FRAZIONE (in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)) Linea a gravità tra pozzetto A e B (*larg. = (0,5+1,85)/2) Per alloggiamento stazione di sollevamento B (*lung. = (1,4+2,6)/2) (*larg. = (1,4+2,6)/2) Sommano mc		80,00	1,18	1,000			
			2,00	2,00	1,000			
						98,400	5,50	541,20
Nr. 4	C.10.50.1 Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed estensione. Per realizzazione nuove condotte idriche o fognarie. Sommano cad	10,00						
						10,000	50,00	500,00
Nr. 5	E.01.100.50.a DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI, MARMETTE, ECC., COMPRESO IL SOTTOFONDO, ANCHE CON EVENTUALE RECUPERO PARZIALE DEL MATERIALE (Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.) pertinenza pavimentata con erborebbe Sommano m²		115,00	1,00				
						115,000	16,62	1.911,30
Nr. 6	E.01.190.55.a DEMOLIZIONE PARZIALE O SETTORIALE DI SEDE STRADALE (Demolizione parziale o settoriale di sede stradale) Tratto B-C ricadente nella variante alla S.R. n. 602 Tratto D-E Sommano mc		190,00	1,00	0,100			
			485,00	1,00	0,100			
						67,500	27,97	1.887,98
Nr. 7	E.01.190.60.a DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE (Demolizione di fondazione							
A RI PORTARE								17.724,63

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale			
	R I P O R T O							17.724,63			
Nr. 8	stradale di qualsiasi tipo) Tratto B-C ricadente nella variante alla S.R. n. 602 Tratto D-E Sommano mc		190,00 485,00	1,00 1,00	0,200 0,200	135,000	7,41	1.000,35			
Nr. 8	U.02.40.140.b TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI NORMA UNI EN 1401-1, CON CONTENUTO MINIMO DI PVC PARI ALL'80%. GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA. RIGIDITA' ANULARE SN 8 KN/M2 (DN 250) Linea a gravità tra pozzetto A e B Linea a gravità tra pozzetto D-C ricettore nuove utenze Sommano m		80,00 355,00			435,000	41,38	18.000,30			
Nr. 9	IM.150.10.130.b STAFFAGGI DI SOSTEGNO PER TUBAZIONI DA REALIZZARE IN PROFILATI DI ACCIAIO NERO O ZINCATO (- Staffaggi in acciaio zincato) Tratto A-B (sottostante cavalcavia) Sommano kg	10,00			5,000	50,000	7,76	388,00			
Nr. 10	E.70.30.7 (ACA) Fornitura di tubazioni in polietilene PE100 RC (ad elevatissima resistenza alla fessurazione) diametro esterno 75 mm spessore 10.3 mm TRATTO B-C TRATTO C-D TRATTO D-E Sommano ml.		480,00 355,00 485,00			1.320,000	25,00	33.000,00			
Nr. 11	EL.20.10.130.b CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE - Diametro mm 50 PREDISPOSIZIONE TELECONTROLLO (*lung. = 480+355) Sommano m		835,00			835,000	3,55	2.964,25			
Nr. 12	C.40.40.1 (ACA) Rinfinco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguitoa corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Linea a gravità tra pozzetto A e B (*larg. = (0,3+0,5)/2) a detrarre volume occupato dalla tubazione (*H/peso = AreaCerchio(0,1575)) Per alloggiamento pozzetto stazione di sollevamento B (*lung. = (1,7+5,5)/2) (*larg. = (1,7+5,5)/2) a detrarre volume pozzetto TRATTO B-C (*larg. = (0,3+0,5)/2) TRATTO C-D (*larg. = (0,3+0,5)/2) TRATTO D-E (*larg. = (0,3+0,4)/2) a detrarre volume tubazione (*H/peso = AreaCerchio(0,075)) Per alloggiamento stazioni di sollevamento C e D (*lung. = (1,4+3)/2) (*larg. = (1,4+3)/2) A detratto volumi pozzetti stazione di sollevamento C e D Sommano m³		80,00 80,00 3,60 1,20 480,00 355,00 485,00 1.165,00 2,00 2,00	0,40 3,60 1,20 0,40 0,40 0,35 2,20	0,400 0,078 3,000 3,000 0,400 0,400 0,400 0,018 1,500	2,00 2,00	1,20 1,20 1,20	1,200	232,714	38,45	8.947,85
	A R I P O R T A R E							82.025,38			

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							82.025,38
Nr. 13	E.01.40.10.a RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DA SCAVO (Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprende.....li impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere) Linea a gravità tra pozzetto A e B (sezione media di scavo) (*H/peso = (1,7+3)/2) Per alloggiamento stazione di sollevamento B (*lung. = (1,7+5,5)/2) (*larg. = (1,7+5,5)/2) TRATTO B-C (*larg. = (0,3+1)/2) TRATTO C-D (*larg. = (0,3+1)/2) TRATTO D-E (*larg. = (0,3+0,5)/2) Per alloggiamento stazioni di sollevamento C e D (*lung. = (1,4+3)/2) (*larg. = (1,4+3)/2) a detrarre volumi rinfianchi ed opere d'arte Linea a gravità tra pozzetto A e B (*larg. = (0,5+1,30)/2) Per alloggiamento pozzetto stazione di sollevamento B (*lung. = (1,7+5,5)/2) (*larg. = (1,7+5,5)/2) TRATTO B-C (*larg. = (0,3+0,5)/2) TRATTO C-D (*larg. = (0,3+0,5)/2) TRATTO D-E (*larg. = (0,3+0,4)/2) Per alloggiamento stazioni di sollevamento C e D (*lung. = (1,4+3)/2) (*larg. = (1,4+3)/2) Sommano mc		80,00	1,00	2,350			
			3,60	3,60	3,000			
			480,00	0,65	1,400			
			255,00	0,65	1,400			
			485,00	0,40	0,800			
		2,00	2,20	2,20	1,500			
			80,00	0,90	0,600			
			3,60	3,60	3,000			
			480,00	0,40	0,400			
			355,00	0,40	0,400			
			485,00	0,35	0,400			
		2,00	2,20	2,20	1,500			
						767,350	6,40	4.911,04
Nr. 14	C.10.15.1 (ACA) Maggiorazione allo scavo a sezione obbligata per trasporto a rifiuto o a rilevato a distanze superiori a 5 km..... Per ogni km oltre i primi 5: Provenienti dallo scavo a detrarre materiale utilizzato per i rinterri Sommano m³ x km				1.014,770 767,350			
						247,420	0,62	153,40
Nr. 15	C.60.20.17 (ACA) Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 Proveniente dalla demolizione della sede stradale e relativa fondazione (*H/peso = (67,5+135)*1,65) Sommano t.				334,125			
						334,125	18,99	6.345,03
Nr. 16	C.60.20.18 (ACA) Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni C.E.R 17.05.04 - Terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 Provenienti dallo scavo (*H/peso = 1014,77*1,65) a detrarre materiale utilizzato per i rinterri (*H/peso = 767,35*1,65) Sommano t.				1.674,371 1.266,128			
						408,243	18,99	7.752,53
Nr. 17	U.04.20.70.e POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE (Da 120x150x100 cm) Pozzetti A-B-C-D Sommano cad	4,00						
						4,000	433,62	1.734,48
	A R I P O R T A R E							102.921,86

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							102.921,86
Nr. 18	U.04.20.80.e ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTO DI RACCORDO E CAMERETTE PER TRAFFICO CARRABILE (Da 120x150 cm) Pozzetto A Pozzetto B Sommano x dm di altezza	15,00 20,00				35,000	36,59	1.280,65
Nr. 19	U.04.20.110.d COPERCHI PER POZZETTI DI TIPO PESANTE PER TRAFFICO CARRABILE R450 (Da 150x110 cm) Pozzetti A-B-C-D Sommano cad	4,00				4,000	157,59	630,36
Nr. 20	E.50.1.5 (ACA) Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale D400 (a telaio e coperchio quadrato) Luce netta mm 300 Pozzetti A-B-C-D Sommano cad	4,00				4,000	540,00	2.160,00
Nr. 21	IM.120.10.120.d ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER ACQUE CHIARE DI RIFIUTO, MOTORE TRIFASE (- Q = 0,0/ 45/ 90 H = 2,30/1,70/0,60 DN = mm 80) Tipo GRUNDFOS SEG.40.15.2.50.B o similare POZZETTA B POZZETTO C POZZETTO D Sommano cad	2,00 2,00 2,00				6,000	3.853,76	23.122,56
Nr. 22	IM.120.10.220.e DISPOSITIVO ELETTRICO DI COMANDO PER UNA O DUE ELETTROPOMPE - Quadro per pompa singola da 4,0 a 6,0 kW POZZETTA B POZZETTO C POZZETTO D Sommano cad	2,00 2,00 2,00				6,000	496,90	2.981,40
Nr. 23	EL.30.10.170.d CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE (- Sezione 4x6 mm ²) Alimentazione pompe B Alimentazione pompe C Alimentazione pompe D Sommano m	10,00 10,00 10,00	2,00 2,00 2,00			60,000	7,90	474,00
Nr. 24	EL.30.10.170.e CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE (- Sezione 4x10 mm ²) Alimentazione pompe B Sommano m	10,00	2,00			20,000	12,20	244,00
Nr. 25	EL.30.10.180.h CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE (- Sezione 5x35 mm ²) Alimentazione quadro D (*lung. = 480+355) Sommano m		835,00			835,000	30,72	25.651,20
Nr. 26	EL.30.10.180.g CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE (- Sezione 5x25 mm ²) Alimentazione quadro pompe C Sommano m		480,00			480,000	29,08	13.958,40
	A R I P O R T A R E							173.424,43

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							173.424,43
Nr. 27	EL.40.10.80.c INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10 kA caratt. C o D Cl. A (- bipolare da 6 a 32A con Id: 0.3A o 0.5A) Quadro Generale (B)-Contatore Quadro C Quadro D Partenza da QG-cont per Quadro C Partenza da QG-cont per Quadro D Sommano Cad	2,00 2,00 2,00 1,00 1,00				8,000	185,90	1.487,20
Nr. 28	EL.40.10.110.g INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA (- tetrapolare fino a 100A con lcc: 25KA) Quadro Generale (B)-Contatore Sommano Cad	1,00				1,000	583,10	583,10
Nr. 29	EL.40.10.200.z20 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN (- scaricatore di tensione trifase) Quadro Generale (B)-Contatore Sommano Cad	1,00				1,000	301,39	301,39
Nr. 30	EL.40.10.200.z25 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN (- voltmetro c.a. digitale 600V) Quadro Generale (B)-Contatore Quadro C Quadro D Sommano Cad	1,00 1,00 1,00				3,000	122,36	367,08
Nr. 31	EL.40.10.200.z26 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN (- amperometro c.a. digitale 3 cifre) Quadro Generale (B)-Contatore Quadro C Quadro D Sommano Cad	1,00 1,00 1,00				3,000	122,36	367,08
Nr. 32	EL.40.10.200.z27 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON ATTACCO DIN (- frequenzimetro digitale 3 cifre) Quadro Generale (B)-Contatore Quadro C Quadro D Sommano Cad	1,00 1,00 1,00				3,000	244,63	733,89
Nr. 33	EL.40.10.210.c CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 (- misure assimilabili a mm 400x800 (64 mod.DIN)) Quadro Generale (B)-Contatore Sommano Cad	1,00				1,000	517,98	517,98
Nr. 34	EL.40.10.210.d CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 (- misure assimilabili a mm 600x600 (72 mod.DIN)) Quadro C e Quadro D Sommano Cad	2,00				2,000	496,40	992,80
	A R I P O R T A R E							178.774,95

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							178.774,95
Nr. 35	EL.65.40.10.b ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA (-moduli larghezza, profondità e altezza assimilabili a mm 900x300x550) Per alloggiamento quadri Sommano Cad	3,00				3,000	574,85	1.724,55
Nr. 36	E.23.20.160.b PAVIMENTAZIONI IN ELEMENTI DI CALCESTRUZZO (MASSELLI GRIGLIATI PER PAVIMENTAZIONI ERBOSE CARRABILI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO AUTOBLOCCANTI CONFORMI ALLA NORMA UNI 9065/91 (Spessore fino a 8 cm tipo quarzo colore grigio)) Rispristino pertinenza pavimentata con erborebbe Sommano m²		115,00	1,00		115,000	34,86	4.008,90
Nr. 37	U.05.40.30.a STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO CON MISCELA (Strato di fondazione in misto cementato) Ripristini Tratto B-C ricadente nella variante alla S.R. n. 602 Tratto D-E Sommano mc		190,00 485,00	1,00 1,00	0,200 0,200	135,000	57,92	7.819,20
Nr. 38	U.05.40.110.a FORNITURA A PIÀ D'OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, MISURATO SU MEZZO DI TRASPORTO (CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER TRADIZIONALE) Ripristini Tratto B-C ricadente nella variante alla S.R. n. 602 Tratto D-E Sommano mc		190,00 485,00	1,00 1,00	0,100 0,100	67,500	188,20	12.703,50
Nr. 39	U.05.40.120.a STESURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO (Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto.) Ripristini Tratto B-C ricadente nella variante alla S.R. n. 602 Tratto D-E Sommano mc		190,00 485,00	1,00 1,00	0,100 0,100	67,500	74,26	5.012,55
	ONERI DELLA SICUREZZA DA PSC							
Nr. 40	S.01.10.30.a Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni ... dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/m²- Fornitura e posa Delimitazione intervento realizzazione stazioni di solelgamento B, C e D (*lung. = 10*4) Sommano m²	3,00	40,00		2,000	240,000	11,65	2.796,00
Nr. 41	S.01.10.30.b Recinzione provvisoria modulare a pannelli							
	A R I P O R T A R E							212.839,65

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							212.839,65
	ad alta visibilità con maglia di dimensioni ... m ² - Montaggio e nolo per i primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati Delimitazione intervento realizzazione stazioni di soleggiamento B, C e D (*lung. = 10*4) Sommano m ²	3,00	40,00		2,000	240,000	2,93	703,20
Nr. 42	S.04.20.100.a Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore ... 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese Sommano Cad	16,00				16,000	14,56	232,96
Nr. 43	S.04.20.100.c Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore ... diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo Sommano Cad	16,00				16,000	10,53	168,48
Nr. 44	S.04.20.70.a Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) ... PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm- Riempito con graniglia peso 13 kg Sommano cad	12,00				12,000	1,61	19,32
Nr. 45	S.04.20.120.a Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delimitare zone ... manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti Sommano cad	100,00				100,000	0,87	87,00
Nr. 46	S.04.20.40.a Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, ... costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Di dimensioni 90x250 cm Sommano cad	4,00				4,000	45,44	181,76
Nr. 47	S.03.20.10.a CASSETTE PRONTO SOCCORSO (SPECIALITÀ MEDICINALI DM 28 LUGLIO 1958 (Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti)) Sommano cad/mese	2,00				2,000	4,31	8,62
Nr. 48	S.03.10.50.2 DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL' UDITO Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di ... norma UNI EN 352. Inserti auricolari poliuretanicici ipoallergici SNR 33 db a coppia							
	A R I P O R T A R E							214.240,99

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
	R I P O R T O							214.240,99
Nr. 49	(*par.ug. = 4*8) Sommano cad/30gg S.03.10.20.a Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marcatura CE ai sensi ... e delle visiere- In PEHD peso circa 330 g e bardatura in pvc (*par.ug. = 4*4) Sommano cad/30gg	32,00				32,000	0,07	2,24
Nr. 50	S.04.20.20.d CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE, SEGNALANTE DIVIETI O OBBLIGHI, IN LAMIERA DI ACCIAIO SPESSORE 10/10 MM; COSTO DI UTILIZZO DEL SEGNALE PER UN MESE (Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II) Sommano cad	16,00				16,000	0,34	5,44
Nr. 51	S.04.10.20.c Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e ... rifrangente grandangolare- Sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m (*par.ug. = 2*4) Sommano cad	10,00				10,000	25,04	250,40
Nr. 52	S.04.10.10.k Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e ... pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m Sommano cad	8,00				8,000	21,16	169,28
Nr. 53	S.02.20.90.a Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da ... rete dei servizi. Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Sommano cad	2,00				2,000	17,18	34,36
Nr. 54	S.02.20.100.a Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da ... in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Sommano cad/mese	1,00				1,000	415,95	415,95
Nr. 55	S.02.20.100.a Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da ... in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm Sommano cad/mese	2,00				2,000	246,76	493,52
Nr. 55	S.02.20.05.a Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 ... costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto. Personale interno Sommano cad	2,00				2,000	199,87	399,74
Nr. 56	S.03.10.60.c Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marcatura CE ai ... naso e bardatura nucale- Facciale filtrante							
	A R I P O R T A R E							216.011,92

RIEPILOGO

LAVORI A MISURA	210.043,65	96,355%
ONERI DELLA SICUREZZA DA PSC	7.946,45	3,645%
TOTALE	217.990,10	