



AZIENDA COMPENSOIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.  
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

COMUNE:

COMUNE DI PIETRANICO

(Provincia di Pescara)

COMMITTENTE:

**A.C.A.**

AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA

Via Maestri del Lavoro D'Italia n° 81

Tel: 085.4178200 - Fax 085.4156113

aca.pescara@pec.it

STATO DELLA PROGETTAZIONE:

**PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

DENOMINAZIONE PROGETTO:

**"LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE  
RETI IDRICHE IN PIETRANICO"**

OGGETTO:

COMPUTO METRICO

DATA: 08-07-2025

EL. 03

VISTI:

IL progettista



VISTI:

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di Rifacimento e manutenzione reti idriche in Pietranico

**COMMITTENTE:** A.C.A. \_ AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA

Data, 08/07/2025

**IL TECNICO**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Roberto".

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 ABR25_RU_01.005.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello per piccole opere d'arte operai x 16 ore	2,00			16,000	32,00		
	SOMMANO ora					32,00	25,50	816,00
2 ABR25_E.001.020.010.a	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)		370,00	0,500	1,500	277,50		
	Scavo per condotta							
	Scavo per adduttrice		1100,00	0,500	2,000	1'100,00		
	SOMMANO mc					1'377,50	14,66	20'194,15
3 ABR25_E.001.030.010.a	Scavo manuale a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici. Compreso il carico sugli automezzi							
	scavo a mano per piccole opere d'arte (allacci, ripristini ecc)					4,00		
	SOMMANO mc					4,00	83,25	333,00
4 ABR25_U.004.010.020.a	Attraversamenti stradali, ferroviari etc. mediante l'uso di macchine spingitubo compreso le perforazioni e lo scavo delle materie di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola ... ato per centimetro di diametro del tubo-camicia e per metro lineare di attraversamento:- attraversamento con spingi tubo		5,00	25,000		125,00		
	SOMMANO ml x cm					125,00	22,75	2'843,75
5 ABR25_U.004.010.030.a	Fornitura a piè d'opera di tubo-camicia in acciaio di qualsiasi diametro e spessore, per attraversamenti mediante macchina spingitubo:- fornitura tubo-camicia in acciaio diametro esterno 21,3 mm (soessore 1,6 mm)		6,00		0,777	4,66		
	SOMMANO kg					4,66	2,05	9,55
6 ABR25_PRE ST_15.001.070.f	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discaric ... ratore P pienamente responsabile del della classificazione dichiarata. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente- Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali	1,70			18,500	31,45		
	SOMMANO t					31,45	15,01	472,06
7 ABR25_IM.150.010.220.e	Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte in pressione, per impianti idraulici PN 6, prodotte secondo UNI EN 15494-12201-1622 ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.- - D x s = 50 x 2,9 condotta		370,00			370,00		
	SOMMANO m					370,00	6,15	2'275,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							26'944,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							26'944,01
8 ABR25_IM.1 50.010.110.f	Tubazioni in acciaio conteggiate a metro lineare, per condotte interrate per impianti idrici e termoidraulici, con rivestimento esterno in bitume pesante conformi alle UNI EN 10224 ... nsive dei pezzi speciali, tagli, saldature, ripristino rivestimenti etc.- - DN = mm 50 (2") D x s = 60,3 x 2,90 P = 5,35 adduttrice		1100,00			1'100,00		
	SOMMANO m					1'100,00	27,75	30'525,00
9 ABR25_U.0 04.010.010.a	Letto di posa e rinfiacco di tubazioni eseguito con sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm. previa accurata compattazione del letto di posa, ... per l'altezza eseguita, detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno. - Rinfiacco di tubazioni e pozzetti		370,00	0,500	0,500	92,50		
	rinfiacco condotta idrica SOMMANO mc					92,50	51,60	4'773,00
10 ABR25_E.00 1.040.010.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere		370,00	0,500	1,000	185,00		
	reinterro condotta idrica reinterro condotta adduttrice SOMMANO mc		1100,00	0,500	1,000	550,00		
						735,00	6,46	4'748,10
11 ABR25_U.0 04.020.070.b	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... n calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- Da 100x100x100 cm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	274,33	2'468,97
12 ABR25_U.0 04.020.080.b	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali ... entizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 100X100 cm	9,00			5,000	45,00		
	SOMMANO x dm di altezza					45,00	24,34	1'095,30
13 ABR25_U.0 04.020.120.a	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con sola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero- Da 100x100 cm					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	117,41	1'056,69
14 ABR25_U.0 04.020.260.a	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000.- Costituito da: telaio di forma qua ... mentizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa in opera di chiusini con appendice basculante	9,00			71,000	639,00		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					639,00		71'611,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					639,00		71'611,07
	SOMMANO kg					639,00	4,94	3'156,66
15 ABR25_U.0 05.040.040.a	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 Kg/m2 di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi- Bitumatura di ancoraggio dalla provinciale al capannone dal capannone ingresso strada privata innesto adduttrice su strada fino abitazione prima servatoio		160,00 210,00 430,00	6,000 9,000 5,800		960,00 1'890,00 2'494,00		
	SOMMANO mq					5'344,00	0,99	5'290,56
16 ABR25_U.0 05.040.110.b	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carregg ... o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.- CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER MODIFICATO per livellamenti e ricarichi				25,000	25,00		
	SOMMANO mc					25,00	212,47	5'311,75
17 ABR25_U.0 05.040.120.a	Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e ... isulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto.- Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto. stesura Binder				25,000	25,00		
	SOMMANO mc					25,00	74,82	1'870,50
18 ABR25_U.0 05.040.080.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... er la stesa ed onere per dare il lavoro finito- - strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm		160,00 210,00 430,00	6,000 9,000 5,800		960,00 1'890,00 2'494,00		
	SOMMANO mq					5'344,00	10,66	56'967,04
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							144'207,58
	<b>T O T A L E euro</b>							144'207,58
	Data, 08/07/2025  Il Tecnico _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							