



AZIENDA COMPENSOIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.  
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

COMUNE:

COMUNE DI PIETRANICO

(Provincia di Pescara)

COMMITTENTE:

**A.C.A.**

AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA

Via Maestri del Lavoro D'Italia n° 81

Tel: 085.4178200 - Fax 085.4156113

aca.pescara@pec.it

STATO DELLA PROGETTAZIONE:

**PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

DENOMINAZIONE PROGETTO:

**"LAVORI DI RIFACIMENTO E MANUTENZIONE  
RETI IDRICHE IN PIETRANICO"**

OGGETTO:

**STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

DATA: 08-07-2025

EL. 05

VISTI:

IL progettista



VISTI:

# STIMA INCIDENZA SICUREZZA

**OGGETTO:** Lavori di Rifacimento e manutenzione reti idriche in Pietranico

**COMMITTENTE:** A.C.A. \_ AZIENDA CONSORTILE ACQUEDOTTISTICA

Data, 08/07/2025

**IL TECNICO**



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
<b>R I P O R T O</b>						
<b>LAVORI A MISURA</b>						
1 ABR25_E.00 1.020.010.a	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³)	SOMMANO mc	1'377,50	14,66	20'194,15	606,10 3,001
2 ABR25_E.00 1.030.010.a	Scavo manuale a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose tufacee e argillose, all'esterno di edifici. Compreso il carico sugli automezzi	SOMMANO mc	4,00	83,25	333,00	10,04 3,015
3 ABR25_E.00 1.040.010.a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo (max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere	SOMMANO mc	735,00	6,46	4'748,10	147,00 3,096
4 ABR25_IM.1 50.010.110.f	Tubazioni in acciaio conteggiate a metro lineare, per condotte interrate per impianti idrici e termoidraulici, con rivestimento esterno in bitume pesante conformi alle UNI EN 10224 ... nsive dei pezzi speciali, tagli, saldature, ripristino rivestimenti etc.- - DN = mm 50 (2") D x s = 60,3 x 2,90 P = 5,35	SOMMANO m	1'100,00	27,75	30'525,00	781,00 2,559
5 ABR25_IM.1 50.010.220.e	Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte in pressione, per impianti idraulici PN 6, prodotte secondo UNI EN 15494-12201-1622 ... Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.- - D x s = 50 x 2,9	SOMMANO m	370,00	6,15	2'275,50	59,20 2,602
6 ABR25_PRE ST_15.001.0 70.f	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... rtatore P pienamente responsabile della della classificazione dichiarata. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente- Materiale di scavo con impurità da demolizioni stradali	SOMMANO t	31,45	15,01	472,06	0,00
7 ABR25_RU_ 01.005.005.a	Regione Abruzzo - Operaio comune o 1° livello	SOMMANO ora	32,00	25,50	816,00	0,00
8 ABR25_U.0 04.010.010.a	Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm, previa accurata compattazione del letto di posa, ... per l'altezza eseguita, detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno. - Rinfianco di tubazioni e pozzetti	SOMMANO mc	92,50	51,60	4'773,00	138,75 2,907
9 ABR25_U.0 04.010.020.a	Attraversamenti stradali, ferroviari etc. mediante l'uso di macchine spingitubo compreso le perforazioni e lo scavo delle materie di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola ... ato per centimetro di diametro del tubo-camicia e per metro lineare di attraversamento:- attraversamento con spingi tubo	SOMMANO ml x cm	125,00	22,75	2'843,75	82,50 2,901
10 ABR25_U.0 04.010.030.a	Fornitura a piè d'opera di tubo-camicia in acciaio di qualsiasi diametro e spessore, per attraversamenti mediante macchina spingitubo:- fornitura tubo-camicia in acciaio	SOMMANO kg	4,66	2,05	9,55	0,28 2,927
11 ABR25_U.0 04.020.070.b	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... n calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo- Da 100x100x100 cm	SOMMANO cad	9,00	274,33	2'468,97	71,64 2,902
12 ABR25_U.0 04.020.080.b	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali ... entizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello.- Da 100X100 cm	SOMMANO x dm di altezza	45,00	24,34	1'095,30	31,95 2,917
<b>A R I P O R T A R E</b>					70'554,38	1'928,46



