



Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A

ACA S.p.A. in House Providing - Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara

## COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE


(Provincia di Chieti)

### REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI RETE FOGNANTE STRADA COMUNALE VIA FONTECHIARO

### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

(D.Lgvo 31 marzo 2023, n.36 art. 41 e art. 6 allegato I.7)

Data	Revisione	Scala	Allegato E1
Aprile 2026			
<b>COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE</b> - Ufficio Tecnico -  Arch. Daniele Rosati		<b>OGGETTO:</b>  <b>STIMA COSTI SICUREZZA</b> (D.Lgvo n.36/2023 art. 15 allegato I.7)	



**COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1 ABR25_S.01.10.30.b	Recinzione provvisoria modulare: Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati 2 * 250 * 2	m <sup>2</sup>	2,00	250,00		2,00	1.000,00	2,97	2.970,00
	Totale						1.000,00		
2 ABR25_E.01.45.10.a	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo a sezione. Valutazione riferita a metro quadrato di superficie protetta.								
	Tratto picchetto 105'-106 2 * 27.235 * ((2.004+2.50)/2)		2,00	27,24		2,25	122,58		
	Tratto picchetto 106-107 2 * 12.69 * ((2.50+2.80)/2)		2,00	12,69		2,65	67,26		
	Tratto picchetto 107-107' 2 * 10.075 * ((2.80+2.90)/2)		2,00	10,08		2,85	57,46		
	Tratto picchetto 107'-108 2 * 19.522 * ((2.80+3.00)/2)		2,00	19,52		2,90	113,22		
	Tratto picchetto 108-109 2 * 18.227 * ((3.20+3.40)/2)		2,00	18,23		3,30	120,32		
	Tratto picchetto 109-110 2 * 26.85 * ((3.60+3.80)/2)		2,00	26,85		3,70	198,69		
	Tratto picchetto 110-111 2 * 13.636 * ((3.80+3.60)/2)		2,00	13,64		3,70	100,94		
	Tratto picchetto 111-112 2 * 46.022 * ((3.60+3.70)/2)		2,00	46,02		3,65	335,95		
	Tratto picchetto 112-113 2 * 13.224 * ((3.70+3.00)/2)		2,00	13,22		3,35	88,57		
	Tratto picchetto 113-114 2 * 20.082 * ((3.00+3.05)/2)		2,00	20,08		3,03	121,68		
	Tratto picchetto 114-115 2 * 13.298 * ((3.00+2.80)/2)		2,00	13,30		2,90	77,14		
	Tratto picchetto 115-116 (calcolata) 2 * 33.817 * ((2.80+2.00)/2)		2,00	33,82		2,40	162,34		
	Tratto picchetto 117-117' (calcolata) 2 * 2.067 * ((2.00+2.00)/2)		2,00	2,07		2,00	8,28		
	Tratto picchetto 117'-118 (calcolata) 2 * 12.87 * ((2.60+2.00)/2)		2,00	12,87		2,30	59,20		
	Tratto picchetto 119-120 (calcolata) 2 * 23.604 * ((2.50+2.00)/2)		2,00	23,60		2,25	106,20		
	Tratto picchetto 120-120' (calcolata) 2 * 16.307 * ((2.90+2.00)/2)		2,00	16,31		2,45	79,92		
	Tratto picchetto 120'-121 (calcolata) 2 * 19.653 * ((3.00+2.00)/2)		2,00	19,65		2,50	98,25		
	Tratto picchetto 122-123 (calcolata) 2 * 10.912 * ((2.00+2.40)/2)		2,00	10,91		2,20	48,00		
	Tratto picchetto 123-124 2 * 15.224 * ((2.45+3.30)/2)		2,00	15,22		2,88	87,67		
	Tratto picchetto 124-125 2 * 8.69 * ((3.30+3.70)/2)		2,00	8,69		3,50	60,83		
	Tratto picchetto 125-126 2 * 9.769 * ((3.75+4.00)/2)		2,00	9,77		3,88	75,82		
	Tratto picchetto 126-127 2 * 13.111 * ((4.00+4.00)/2)		2,00	13,11		4,00	104,88		
	Tratto picchetto 127-128 2 * 26.572 * ((4.00+3.60)/2)		2,00	26,57		3,80	201,93		
	Tratto picchetto 128-128' 2 * 28.050 * ((3.20+2.90)/2)		2,00	28,05		3,05	171,11		
	Tratto picchetto 130-131 (calcolata) 2 * 13.788 * ((2.40+2.00)/2)		2,00	13,79		2,20	60,68		
	Tratto picchetto 143-144 2 * 15.023 * ((4.00+3.50)/2)		2,00	15,02		3,75	112,65		
	A RIPORTARE								2.970,00

### COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							2.970,00	
	Tratto picchetto 144-145 (calcolata) 2 * 23.668 * ((3.50+2.00)/2)		2,00	23,67		2,75	130,19		
	Tratto picchetto 145-146 (calcolata) 2 * 42.422 * ((4.00+2.00)/2)		2,00	42,42		3,00	254,52		
	Tratto picchetto 146-147 (calcolata) 2 * 33.866 * ((3.50+2.00)/2)		2,00	33,87		2,75	186,29		
	Tratto picchetto 147-148 (calcolata) 2 * 37.562 * ((3.50+2.00)/2)		2,00	37,56		2,75	206,58		
	Tratto picchetto 148-148' (calcolata) 2 * 18.750 * ((3.50+2.00)/2)		2,00	18,75		2,75	103,13		
	Tratto picchetto 148'-149 2 * 6.432 * ((3.50+2.30)/2)		2,00	6,43		2,90	37,29		
	Tratto picchetto 149-150 (calcolata) 2 * 6.355 * ((2.30+2.00)/2)		2,00	6,36		2,15	27,35		
	Tratto picchetto 150-151 (calcolata) 2 * 22.202 * ((3.50+2.00)/2)		2,00	22,20		2,75	122,10		
	Tratto picchetto 151-152 (calcolata) 2 * 20.388 * ((3.50+2.00)/2)		2,00	20,39		2,75	112,15		
	Tratto picchetto 152-153 (calcolata) 2 * 17.237 * ((3.50+2.00)/2)		2,00	17,24		2,75	94,82		
	Tratto picchetto 153-153' (calcolata) 2 * 20.20 * ((3.50+2.00)/2)		2,00	20,20		2,75	111,10		
	Tratto picchetto 153'-154 2 * 16.40 * ((3.50+2.00)/2)		2,00	16,40		2,75	90,20		
	Tratto picchetto 154-154' (calcolata) 2 * 1.874 * ((2.10+2.00)/2)		2,00	1,87		2,05	7,67		
	Tratto picchetto 154'-155 (calcolata) 2 * 19.740 * ((3.50+2.00)/2)		2,00	19,74		2,75	108,57		
	Tratto picchetto 155-156 (calcolata) 2 * 34.203 * ((3.50+2.00)/2)		2,00	34,20		2,75	188,10		
	Tratto picchetto 156-156' 2 * 19.543 * ((1.90+1.50)/2)		2,00	19,54		1,70	66,44		
	Tratto picchetto 156'-157 2 * 6.308 * ((3.50+3.00)/2)		2,00	6,31		3,25	41,02		
	Tratto picchetto 157-158 2 * 24.824 * ((3.20+2.40)/2)		2,00	24,82		2,80	138,99		
	Tratto picchetto 158-159 2 * 12.957 * ((2.40+1.90)/2)		2,00	12,96		2,15	55,73		
	Tratto picchetto 160-161 2 * 4.236 * ((3.50+3.90)/2)		2,00	4,24		3,70	31,38		
	Tratto picchetto 161-162 (calcolata) 2 * 27.562 * ((3.90+2.00)/2)		2,00	27,56		2,95	162,60		
	Tratto picchetto 162-163 (calcolata) 2 * 17.451 * ((3.50+2.00)/2)		2,00	17,45		2,75	95,98		
	Tratto picchetto 163-164 2 * 18.553 * ((4.00+2.70)/2)		2,00	18,55		3,35	124,29		
	Tratto picchetto 164-164' (calcolata) 2 * 3.765 * ((2.70+2.00)/2)		2,00	3,77		2,35	17,72		
	Tratto picchetto 164'-165 2 * 4.719 * ((4.00+2.80)/2)		2,00	4,72		3,40	32,10		
	Tratto picchetto 165-166' (calcolata) 2 * 12.936 * ((2.80+2.00)/2)		2,00	12,94		2,40	62,11		
	Tratto picchetto 166'-166" (calcolata) 2 * 20.00 * ((4.00+2.00)/2)		2,00	20,00		3,00	120,00		
	Tratto picchetto 166"-167 2 * 8.098 * ((3.50+2.60)/2)		2,00	8,10		3,05	49,41		
	Tratto picchetto 167-168 (calcolata) 2 * 11.763 * ((2.60+2.00)/2)		2,00	11,76		2,30	54,10		
	Tratto picchetto 169-170 (calcolata) 2 * 9.011 * ((2.50+2.00)/2)		2,00	9,01		2,25	40,55		
	Totale	m <sup>2</sup>					5.714,05	30,64	175.078,49
3 ABR25_S.02.20.30.a	Box bagno: da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere								
	A RIPORTARE								178.048,49

### COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO							178.048,49	
	1		1,00			1,00			
	Totale	Cad				1,00	104,24	104,24	
4 ABR25_S.02.20.40.a	Box bagno, nolo mesi successivi :Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere								
	5		5,00			5,00			
	Totale	cad x mese				5,00	62,66	313,30	
5 ABR25_S.02.20.90.a	Monoblocco prefabbricato per spogliatoi: Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm								
	1		1,00			1,00			
	Totale	Cad				1,00	421,66	421,66	
6 ABR25_S.02.20.100.a	Monoblocco prefabbricato per spogliatoi - nolo mensile: Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm								
	5		5,00			5,00			
	Totale	cad x mese				5,00	247,34	1.236,70	
7 ABR25_S.04.20.120.a	Coni in gomma: Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti								
	25		25,00			25,00			
	Totale	Cad				25,00	0,87	21,75	
8 ABR25_S.04.20.130.a	Pannello delineatore per evidenziare bordi longitudinali delle zone di lavoroDi margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I								
	mesi 5 2*5		10,00			10,00			
	Totale	Cad				10,00	6,00	60,00	
9 ABR25_S.04.20.10.d	Cartello di forma triangolare: lato 60 cm, rifrangenza classe II								
	Mesi 5:								
	Lavori 3*5		15,00			15,00			
	Pericolo 3*5		15,00			15,00			
	Preavviso di semaforo 2*5		10,00			10,00			
	Avvisi vari 2*5		10,00			10,00			
	Totale	Cad				50,00	7,57	378,50	
10	Cartello forma circolare, segnalante divieti e obblighi: diametro 60 cm, rifrangenza classe								
	A RIPORTARE							180.584,64	

### COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
								180.584,64	
ABR25_S.04.20.20.c	II Mesi 5: Limite velocità 5*4 Direzionale 5*2 Indicazioni varie 5*2								
			20,00				20,00		
			10,00				10,00		
			10,00				10,00		
	Totale	Cad					40,00	10,95	
11 ABR25_S.04.20.30.a	Cartello forma rettangolare: dimensioni 90x135 cm Mesi 5: Inizio e fine cantiere 5*2 Altre indicazioni 5*2								
			10,00				10,00		
			10,00				10,00		
	Totale	Cad					20,00	26,37	
12 ABR25_S.04.20.60.a	Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese 22								
			22,00				22,00		
	Totale	Cad					22,00	2,45	
13 ABR25_S.04.20.70.a	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili riempito con graniglia peso 13 kg 22								
			22,00				22,00		
	Totale	Cad					22,00	1,62	
14 ABR25_S.04.20.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie: Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese 5								
			5,00				5,00		
	Totale	Cad					5,00	14,64	
15 ABR25_S.04.20.100.c	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie: Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo 4*2								
			8,00				8,00		
	Totale	Cad					8,00	10,53	
16 ABR25_S.04.20.80.a	Coppia di semafori: Posizionamento e nolo per il primo mese 1								
			1,00				1,00		
	A RIPORTARE								
								181.797,02	

### COMPUTO METRICO ONERI SICUREZZA

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	RIPORTO								
	Totale	Cad					1,00	103,17	181.797,02 103,17
17 ABR25_S.04.20.80.b	Coppia di semafori: Nolo per mese successivo al primo								
	4		4,00				4,00		
	Totale	Cad					4,00	69,83	279,32
18 ABR25_S.01.10.30.c	Recinzione provvisionale modulare: Nolo per i mesi successivi								
	(5 mesi - 1 mese) ((5-1)*2) * 250 * 2		8,00	250,00			2,00	4.000,00	
	Totale	m <sup>2</sup> x mese					4.000,00	0,48	1.920,00
	<b>Importo Lavori Euro</b>								<b>184.099,51</b>