

Alla Regione Abruzzo
Ing. Vittorio Di Biase
Commissario Straordinario delegato per la
realizzazione degli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico
commissario.dl91@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c. Spett.le ERSI Abruzzo
alla c.a. Ing. Valentina Moca
protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

“ “ Spett.le
Regione Abruzzo
DPE015 Servizio Genio Civile Pescara
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti
DPE015001 Ufficio Tecnico
(c.a. Ing. N. Di Battista)
DPE015002 Ufficio Demanio Idrico, invasi e
sbarramenti
dpe015@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: FSC 2021-2027 DGR n. 447/2024 Disinquinamento fiume saline - Potenziamento sistema depurativo e realizzazione vasche di prima pioggia nel Comune di Montesilvano (PE) - CUP C52E24000020006 (Riferimento parere interferenze con opere arginali in fase di realizzazione). **Integrazione**

In riferimento all'intervento in oggetto, allegato alla presente si trasmette la planimetria richiesta con la nota allegata.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Ing. Lorenzo Livello



LIVELLO
LORENZO
07.08.2026
10:50:08
GMT+02:00



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA
REGIONE ABRUZZO
(Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014)**

Ad ERSI ABRUZZO

PEC: protocollo@pec.ersi-abruzzo.it

Ad ACA SPA

PEC: aca.pescara@pec.it

E, pc Al Servizio Genio Civile di Pescara

Ufficio Tecnico

Ufficio Demanio Idrico, invasi e sbarramenti

[condiviso tramite documentale]

Oggetto: FSC 2021-2027 - Intervento cod. FSCRI_RI_1487 denominato “Parco depurativo Saline: disinquinamento fiume Saline - potenziamento sistema depurativo e realizzazione vasche prima pioggia comuni di Montesilvano Città Sant’Angelo (PE) e Silvi (TE) – I Lotto funzionale” - CUP C52E24000020006”. **Trasmissione parere di competenza in merito alle interferenze con le opere arginali in fase di realizzazione**

Con riferimento all’intervento in oggetto e richiamata la nota prot. 288438/2026 del 14/07/2026, si rappresenta che, a seguito delle interlocuzioni intercorse con ACA S.p.A. e con il progettista, pur essendo stata ribadita l’assenza di nuove interferenze tra il progetto denominato “*Potenziamento della rete fognaria e realizzazione di vasche di prima e seconda pioggia nel Comune di Montesilvano*” e le opere arginali attualmente in corso di esecuzione, è emersa la possibile presenza di interferenze riconducibili a condotte esistenti ubicate nel Comune di Montesilvano, in corrispondenza della stazione di sollevamento denominata S5 - Via Aldo Moro.

In particolare, dalla tavola denominata “*Planimetria di progetto Vasca S5 - Aldo Moro con distanza dall’argine (Tratto 5) in destra idraulica*”, prodotta in riscontro alla richiesta di integrazioni formulata dal Servizio Genio Civile, si rileva la presenza di condotte che potrebbero interferire con il progetto delle opere arginali. Tale interferenza non risulta essere stata segnalata da ACA S.p.A. nell’ambito della Conferenza di Servizi indetta per l’approvazione del progetto definitivo delle opere arginali con nota prot. 487237/24 del 13/12/2024.

Considerato che, nel corso delle suddette interlocuzioni, è stata confermata la possibile sussistenza di interferenze tra le condotte esistenti e il “Tratto n. 5” delle opere arginali, si rende necessario che tali interferenze vengano puntualmente rappresentate e comunicate a questa Struttura Commissariale mediante elaborati grafici di dettaglio che riportino l’esatta individuazione dell’intero tracciato delle condotte interessate, compresa la loro prosecuzione fino al punto di recapito nel corso d’acqua. Una volta definita con esattezza l’entità e la localizzazione di tali interferenze in prossimità della stazione di sollevamento S5 - Via Aldo Moro, si prescrive l’esecuzione di tutti gli interventi necessari alla risoluzione delle stesse, ivi compreso lo spostamento delle condotte esistenti nei tratti interferenti con gli argini. Tali interventi dovranno essere realizzati a cura e spese dell’ERSI ovvero del Gestore del Servizio Idrico Integrato, senza oneri a carico della Struttura Commissariale.


Per quanto riguarda, invece, la risoluzione delle altre interferenze già note tra le condotte esistenti e il progetto delle opere arginali, con particolare riferimento al “Tratto n. 3” in sponda Città Sant’Angelo, si richiama quanto concordato nel corso del sopralluogo effettuato in sito in data 29 giugno u.s. alla presenza dei tecnici di ACA S.p.A., nel cui ambito le parti hanno convenuto sulla necessità di individuare una soluzione tecnica condivisa compatibile con l’esigenza di garantire la funzionalità delle opere arginali nel tempo assicurandone la piena efficacia, durabilità e integrità.

Si confida, pertanto, nel mantenimento dello spirito di leale collaborazione già manifestato, ai fini della concreta attuazione degli impegni condivisi, anche con riguardo agli aspetti tecnici ed economici connessi alla risoluzione delle interferenze, secondo modalità che saranno compiutamente definite nelle successive fasi attuative.

Distinti saluti

Il RUP


Ing. Daniela Brescia



IL SOGGETTO ATTUATORE

del Commissario Straordinario per il Rischio Idrogeologico in Abruzzo

Ing. Vittorio Di Biase





CONDOTTE ESISTENTI

Interferenza 1 : Interferenza longitudinale tra la condotta di mandata DN400 e l'argine Tratto 5 per una lunghezza di circa 90 m. Si prevede lo spostamento della condotta per il tratto interessato.

Interferenza 2 : Interferenza trasversale tra le condotta di mandata DN350/DN600 e la condotta di scarico DN600 e l'argine Tratto 5 per una lunghezza di circa 20 m. Si prevede la realizzazione di uno scatolare di attraversamento per l'alloggiamento delle tre condotte con botole di accesso a tenuta stagna.

Fiume Saline

ARGINE TRATTO 5

Condotta di mandata DN600

Condotta di mandata DN350

Condotta di scarico DN600

Zona di interferenza n°2

Linea dismessa

Torino

Condotta di mandata DN350

Condotta di mandata DN600

Sollevamento S5 - Aldo Moro

Zona di interferenza n°1

Condotta di mandata DN400

Condotta di mandata DN400

Condotta di mandata DN400

Sollevamento I2 - Saline